

POS. - B
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH
KOLOR SZARY NCS 2502 G

POS. - C
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR SZARY NCS S 3502 G

POS. - H
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G

POS. - A.3
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR RÓŻOWY NSC S 2060 R30B

POS. - D
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR BEŻOWY NCS S 2502-Y

POS. - E
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR ECRU NCS S 1502 Y

SIEDZISKA PRYSZNICOWE - 5szt.

- wymiary 33,4x44,8 cm (bez mocowania)
- tworzywo PVC z powłoką winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna, antystatyczna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/
- 3cm - guma techniczna
- 2cm - styrodur xps
- 8cm - wylewka betonowa zbrojona

POSADZKA PRZEMYSŁOWA /G/
- posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo
- beton zbrojony włóknami stalowymi
- powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypką mineralną kwarcową
- posadzka oddylatowana od ścian

HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/
- antypoślizgowa
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH /B/
- klasa antypoślizgowości R10-R12
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę
- brodziki w pomieszczeniach łazienek należy wyprofilować w posadzce

PORĘCZE PRZYŚCIENNE UŁATWIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

poręcz

wymiar podaje się po zewn. obrysie poręczy

- stal nierdzewna lub poręcze systemowe aluminiowe z pokrywą winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

UCHWYTY ŁAZIENKOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		ILOŚĆ - 1.PIĘTRO
u - 1	PORĘCZ PROSTA 70cm	8 szt.
u - 2	UCHWYT STAŁY 80cm	3 szt.
u - 3	UCHWYT UCHYLNY 80cm	5 szt.
u - 4	UCHWYT STAŁY 60cm	5 szt.
u - 5	UCHWYT UCHYLNY 60cm	5 szt.

- uchwyty systemowe stalowe z powłoką winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna, antystatyczna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

KOLOR UCHWYTÓW NA 1.PIĘTRZE - RÓŻOWY NSC S 2060 R30B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	WYS. POM.	POSADZKA	ŚCIANY
1.01	ŁAZIENKA	5,50 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.02	KUCHENKA ODDZIAŁ.	4,62 m2	2,70 m	POS. - C	system S.2
1.03	SALA CHORYCH-3OS.	25,33 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.04	SALA CHORYCH-2OS.	16,03 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.05	SALA CHORYCH-2OS.	16,03 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.06	SALA CHORYCH-3OS.	25,33 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.07	ŁAZIENKA	5,50 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.08	MAG. CZYSTY	4,61 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
1.09	ŚLUZA	25,92 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.10	KORYTARZ	75,77 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.11	POK. RODZIC.	14,19 m2	2,70 m	POS. - E	system S.4
1.13	ŁAZIENKA	8,95 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.14	ŚWIETLICA	21,34 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=210cm system S.3, powyżej system S.4
1.15	PUNKT PIELĘGN.	16,12 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.16	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	24,48 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1
1.17	MAG. CZYSTY	7,32 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
1.18	KLATKA SCHODOWA K1	20,54 m2	-	POS. - H; POS. - A.3	system S.1
1.19	HOL DŹWIG.	12,66 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.19A	SZYB DŹWIG.	5,53 m2	-	-	-
1.19B	SZYB DŹWIG.	6,26 m2	-	-	-
1.20	ŚLUZA	8,03 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.21	BRUDOWNIK	5,43 m2	2,70 m	POS. - C	system S.2
1.22	MAG. BRUDNY	4,96 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
1.23	SALA CHORYCH-2OS.	20,72 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.24	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.25	SALA CHORYCH-2OS.	19,91 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.26	ŁAZIENKA	4,95 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.27	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.28	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.29	SALA CHORYCH-2OS.	20,92 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.30	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.31	SALA CHORYCH-2OS.	20,11 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.32	ŁAZIENKA	3,75 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.33	KLATKA SCHODOWA K2	21,75 m2	-	POS. - H; POS. - A.3	system S.1
1.34	ŚLUZA	4,82 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.35	PRZEDSIONEK	9,48 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
1.35A	SZYB DŹWIG.	6,83 m2	-	-	-
1.36	IZOLATKA	12,06 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2-a
1.37	ŁAZIENKA	4,08 m2		POS. - B	system S.6
1.38	ŚLUZA	3,14 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2 + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2
1.39	IZOLATKA	12,29 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2-a
1.40	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.41	ŚLUZA	3,26 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2 + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2
1.42	IZOLATKA	11,74 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2-a
1.43	ŚLUZA	2,81 m2	2,70 m	POS. - E	system S.2 + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.2
1.44	ŁAZIENKA	4,97 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.45	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.46	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.47	SALA CHORYCH-1OS.	15,67 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.48	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.49	SALA CHORYCH-1OS.	15,51 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.50	ŁAZIENKA	3,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.51	KUCHENKA ODDZIAŁ.	14,31 m2	2,70 m	POS. - C	system S.2
1.52	WC	3,98 m2	2,70 m	POS. - C	system S.2
1.53	SALA CHORYCH-1OS.	15,32 m2	2,70 m	POS. - E	system S.1-a + na ścianie przeciwległej do łóżek do h=90cm arkusz winylowy, powyżej system S.1-a
1.54	ŁAZIENKA	3,77 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
1.55	KORYTARZ	59,28 m2	2,70 m	POS. - A.3	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 1		739,78 m2			

UWAGA: fartuchy wodne wokół zlewów i odpływów - system S.2

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonawstwa
3. Zabezpieczenia narożników i ścian - systemowe w ramach wykończenia tapetami
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
5. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
6. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

SYSTEMY OKŁADZIN ŚCIENNYCH

S.1
- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o podwyższonych wymaganiach czystości, dezynfekowania i bakteriobójczości
- ultra gładka powierzchnia
- odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą lateksową, wodnodyspersyjną

S.1-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.2
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o bardzo wysokich wymaganiach czystości, o największym rezimie sanepidemiologicznym oraz stosowania agresywnych preparatów dezynfekowania i czyszczenia
- ultra gładka powierzchnia
- wysoka odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie środkami alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą komponentową, epoksydowo żywiczną

S.2-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.3
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako tablice magnetyczne i suchościeralne
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym
- wykończona higieniczną farbą epoksydową, bez bisfenolu, wodnodyspersyjną

S.4
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako system akustyczny
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.5
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.6
- okładzina ścienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatką z włókna szklanego
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć

S.7
- tynk cementowo - wapienny, szpachlowany
- farba lateksowa, zmywalna, o zwiększonej odporności na ścieranie

ARKUSZE WINYLOWE
- gr. 1,5 mm
- barwione w masie i teksturowane
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć
- w systemie łącznik pionowy
- profil łączący wykładzinę z arkuszem

NAROŻNIKI
- narożnik winylowy, przyklejany
- wys. 1220 mm
- szer. 50 mm
- barwiony w masie

NAROŻNIKI SYSTEMOWE
- narożnik winylowy, na podkonstrukcji
- montowane przy windach na całą wysokość ściany
- szer. 78 mm
- barwiony w masie

KOLORYSTYKA ŚCIAN

ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G
POZOSTAŁE ŚCIANY - BIAŁE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I WSZYSTKICH OKŁADZIN)
OKŁADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIĄZUJĄCY DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI: mgr inż. arch. Sławomir Lener, Nr uprawnień 18/SZ/84
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Joanna Grzybowska, Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006 PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk, Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005 PODPIS

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWINIE POSADZEK, OKŁADZIN ŚCIENNYCH, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I UCHWYTÓW ŁAZIENKOWYCH 1. PIĘTRA

NR RYSUNKU: A.19 — SKALA: 1:100