



Nasz znak: EP/220/64/2019/1

Szczecin, dnia 01.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/64/2019 pn. *Przebudowa części pomieszczeń budynku SPWSZ w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

ZESTAW 1

Pytanie 1

1. W przedmiarze budowlanym poz. 163 wskazano wymianę drzwi na przeciwpożarowe przystankowe EI 60, w ilości 4 szt. Drzwi nie uwzględniono w dokumentacji projektowej, wykonawczej ani w STWIOR. W przedmiarze też ujęto tylko ilość. Jakie mają być te drzwi : wymiary, wyposażenie, z jakiego materiału, przeszklone czy nie. Jeśli jest taka możliwość to czy można udostępnić ich rysunek z opisem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje iż ww. wymiana drzwi przystankowych została wskazana w projekcie wykonawczym na str. 6 i 9 opisu technicznego w tomie „Architektura”.

W związku z pytaniem zamawiający doprecyzowuje wymogi wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (projekcie, przedmiarze) dotyczące dostosowania przedmiotowego dźwigu pięcio-przystankowego do wymogów ppoż. tj. :

„Należy, na każdej kondygnacji, wymienić drzwi przystankowe na drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 - 5 szt. Ponadto należy wymienić drzwi kabinowe. Przy wymianie ww. drzwi należy uwzględnić wymianę napędu oraz ewentualne dostosowanie kabiny do montowanych drzwi ”

W załączeniu wyciąg z DTR dźwigu gdzie wskazane są parametry aktualnie istniejących drzwi, stanowiący Załącznik nr 1 do wyjaśnień.

Powyższy Załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SIWZ, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Wyjaśnienia „ i „Załączniki”.

Pytanie 2

2. W przedmiarze uzupełniającym budowlanym uwzględnione montaż balustrad ze stali nierdzewnej na klatce 067. W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie szczegółów (wymiary, wypełnienie, sposób montażu) i o rysunek techniczny balustrady.

ODPOWIEDŹ: Balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej na wzór balustrady istniejącej (PW.1 „Architektura” opis techniczny str. 13). Pochwyty – rura $\varnothing 50$, wypełnienie i pas dolny – z płaskowników, mocowanie do istniejącego policzka.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie 3

3. Prosimy o informację jakie ma być sterowanie do projektowanych central wentylacyjnych – na obiekcie istnieje system DELTA. Czy trzeba wykonać nową wizualizację?

ODPOWIEDŹ: Sterowanie ma być wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ tj. m.in.:

„Wykonawca w ramach prac dot. instalacji Wentylacji i Klimatyzacji (AKPiA) winien uwzględnić wizualizacje i sterowanie wykonanymi układami wentylacyjnymi z poziomu systemu wizualizacji i sterowania obecnego na obiekcie aktualnie obsługującego m.in.:

- i. System monitoringu i sterowania instalacji środkowego skrzydła budynku głównego oparty o sterowniki firmy delta-controls na które składa się :
 - a. 34 układy wentylacji i klimatyzacji
 - b. Ogrzewanie płyty lądowiska
 - c. Sterowanie układem regulującym temperaturę obiegu c.o.
- ii. System monitoringu i sterowania dwóch central wentylacyjnych w środkowej części budynku głównego obsługujących obszar Centralnej Diagnostyki Obrazowej zgłoszony do odbioru 22.12.2017r. (w tym przypadku Wykonawca – firma PHU „Zgoda” zadeklarował wsparcie przy integracji)
- iii. System monitoringu i sterowania układami wody lodowej głównego węzła wody lodowej środkowego skrzydła budynku głównego wykonany w styczniu 2018.
- iv. System klimakonwektorów wykonany w ramach inwestycji p/n „Rozbudowa wewnętrznych instalacji chłodniczych Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie lokalizacja: A. Sokołowskiego 11”

Należy zauważyć, iż system wizualizacji o którym mowa powyżej nie jest firmy DELTA – aktualnie użytkowany na obiekcie System wizualizacji i sterowania oparty jest na rozwiązaniach firmy Schneider – głównym sterownikiem systemu (Serwerem Automatyki) jest AS-serwer (nr. Kat SXWASPXXX10001).

Zamawiający nie wymaga stworzenia nowego systemu wizualizacji a jedynie rozbudowania istniejącego systemu wizualizacji o wizualizację i sterowanie układami wentylacji wykonanymi w ramach przedmiotu zamówienia

Pytanie 4

4. Prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie sterowania centralami wentylacyjnymi. Czy automatyka ma zostać dostarczona razem z centralami wentylacyjnymi (jak automatyka producenta) czy też sterowanie ma zostać spięte z obecnym systemem BMS wraz z modernizacją, tj. poprawionymi wizualizacjami na panelach i komputerze?

ODPOWIEDŹ: W Załączniku nr 1 do SIWZ *Opis Przedmiotu Zamówienia* jest wskazanie dotyczące systemu wizualizacji zacytowane w odpowiedzi dla pkt. 3. Ponadto w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie jest określone czy automatyka ma być konkretnego producenta ani też jaki protokół komunikacyjny ma wykorzystywać celem „wpięcia” w istniejący system wizualizacji i sterowania. Istniejący serwer systemu wizualizacji obsługuje kilka protokołów komunikacyjnych w tym otwarte protokoły komunikacyjne m.in. BACnet

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 2

Pytanie 1

1. W projekcie umowy załącznik nr 6 do SIWZ w § 7 Obowiązki Wykonawcy” punkt „4) zapewnienie obecności kierownika budowy na placu budowy we wszystkie dni robocze, w godzinach co najmniej od 7:00 do 15:00, a w przypadku absencji kierownika budowy wynikłej ze zdarzeń losowych trwającej dłużej niż dwa dni – zapewnienie jego zastępcy na cały czas nieobecności kierownika budowy, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych; w przypadku gdyby okres absencji kierownika budowy miał być dłuższy niż 10 dni, Zamawiający wymaga wyznaczenia nowego kierownika budowy, spełniającego sformułowane w rozdziale V pkt 1 b) ppkt II 1),”

Biorąc pod uwagę fakt, iż na rynku pracy nie ma takich osób, które mogły by wykonywać obowiązki Kierownika Budowy codziennie przez 8 godzin.

Czy Kierownik Budowy może swoje obowiązki wykonywać zgodnie z art. 21a, 22, 42, 46 prawa budowlanego w dogodnym dla niego czasie, to znaczy:

1. Być na każde żądanie inwestora.
2. Być na każdej radzie budowy.
3. Dokonywać odbioru prac zanikających
4. Być codziennie w razie wykonywania robót konstrukcyjnych
5. Jeżeli jest to konieczne, być codziennie ale nie od 7:00 do 15:00.

ODPOWIEDŹ: Zważywszy na prace wykonywane na czynnym obiekcie Szpitalnym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga obecności Kierownika Budowy na zasadach wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelańiewicz